

重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2022〕2号

重庆市潼南区水利局 关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP （一期）—涪江沿线乡镇污水管网工程 （二期）洪水影响评价的批复

重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司：

根据你公司关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—涪江沿线乡镇污水管网工程（二期）（项目代码：2019-500152-48-01-084387）洪水影响评价的行政许可申请，我局组织专家对《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一

期)——涪江沿线乡镇污水管网工程(二期)洪水影响评价报告(报批稿)》进行了审查。根据河道管理等相关法律法规和专家评审意见,现批复如下:

一、同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)——涪江沿线乡镇污水管网工程(二期)洪水影响评价结论

同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)——涪江沿线乡镇污水管网工程(二期)河段防洪标准采用 10 年一遇,工程防洪标准与河段防洪标准保持一致,取 10 年一遇。

二、原则同意工程建设涉河方案

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)——涪江沿线乡镇污水管网工程(二期)洪水影响评价共涉及其中的 5 个镇 6 个乡村。

1.小渡镇青云村:建污水管网总长为 923m,其中聚乙烯(PE)缠绕结构壁管(B 型)DN300 管长约 148m、涂塑钢管 DN300 长约 197m、出户 PVC 管 DN150 管长约 430m;雨水管涂塑钢管 DN200 总长度为 11m。

2.小渡镇中心场镇:建污水管网总长为 3937m,其中聚乙烯(PE)缠绕结构壁管(B 型)DN400 管长约 596m、聚乙烯(PE)缠绕结构壁管(B 型)DN300 管长约 611m、涂塑钢管 DN400 长约 601m、涂塑钢管 DN300 长约 457m、涂塑钢管 DN200 长约 377m、污水压力管 DN200 长约 895m,

出户 PVC 管 DN150 管长约 400m；雨水管钢筋混凝土管 DN1200 总长度为 107m。

3.卧佛镇玉蕉村：建污水管网总长为 1678m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN300 管长约 292m、环氧树脂涂塑钢管 DN300 管长约 24m、焊接钢管 DN50 长约 662m，出户 PVC 管 DN150 管长约 700m。

4.五桂镇中心场镇：建污水管网总长为 965m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN400 管长约 625m、涂塑钢管 DN200 长约 340m。

5.塘坝镇中心场镇：建污水管网总长为 3937m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN300 管长约 3400m、出户 PVC 管 DN150 管长约 2500m，顶管混凝土管 DN300 管长约 23m；涂塑钢管 DN65 长约 120m，涂塑钢管 DN200 长约 297m；雨水管网总长约 2057m，其中钢筋混凝土管 DN300 总长度为 107m，钢筋复合缠绕管 B2 型 DN400 长约 1450m，钢筋复合缠绕管 B2 型 DN600 长约 530m，钢筋复合缠绕管 B2 型 DN800 长约 500m。

6.新胜镇钟峰村：建污水管网总长为 108m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN400 管长约 24m、出户 PVC 管 DN150 管长约 84m。

三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好工程所涉及第三方的合法

水事权益并按照法律法规办理其他相关手续。

（二）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（三）工程开工前，项目法人要将施工方案报送我局，接受我局对施工期进行监督管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等障碍物，确保行洪安全。

（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（五）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行复核；我局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（六）本行政许可决定有效期为 3 年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按照规定重新办理许可手续。

附件：1. 潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）
——涪江沿线乡镇污水管网工程（二期）洪水影响
评价报告专家评审意见

南公

2022年1月14日

行政审批专用章

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）— 附件1

潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2021年11月26日，重庆市潼南区水利局在该局一楼会议室组织专家组召开了《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）评审会，参加会议的有：重庆市潼南区水利局、重庆三峡水环境综合治理有限责任公司（业主）、成都君智技术咨询有限责任公司（《报告》编制单位）的代表及专家组全体成员（名单附后）。会上，业主单位代表介绍了项目的前期工作概况，《报告》编制单位代表就《报告》编制情况和主要成果进行了介绍，专家和与会代表进行了深入讨论，提出了修改意见。编制单位根据专家意见对《报告》进行了修改，形成了《报告》报批稿，经专家复核，形成评审意见如下：

一、《报告》结构和内容基本完整，技术路线基本可行，符合《重庆市水利局关于印发重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（试行）的通知》（渝水设〔2019〕1号）及相关要求。

二、本次评价项目河段防洪标准采用10年一遇，工程防洪标准与河段防洪标准保持一致取10年一遇。评价标准符合《重庆市河道管理范围内建设项目管理办法（修订）》中的相关要求，也符合工程河段实际情况。

三、《报告》对涉河建筑物介绍基本清楚。本次管道工程位于重庆市潼南区太安镇罐坝村，污水管网总长为11505m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B型）DN300管长约8800m，DN400管长约1399m；涂塑钢管DN100长约172m，DN150长约971m，DN300长约100m，DN400长约63m；雨水管道总长约14.1m，其中涂塑钢管DN400长度为3.1m，DN500长度约11m。

四、涉河工程部分的控制点坐标图、文基本一致。

五、《报告》引用泰安水文站插补延长后的的水文洪水资料计算工程河段洪水计算成果，计算方法基本可行，计算成果基本合理。

六、《报告》采用一维恒定非均匀流的基本方程，推算工程建设前后工程河段洪水水面线，计算分析方法基本可行。

六、《报告》关于拟建工程对河势稳定及行洪安全影响的评价基本恰当。

专家组组长：朱和平

成员：吕世通 李定献

2022 年 1 月 5 日

附件 2

小渡镇青云村污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	W-1	3313029.89	587836.93
2	W-2	3313040.29	587832.73
3	W-3	3313055.96	587832.63
4	W-4	3313071.33	587845.17
5	W-5	3313081.26	587857.67
6	W-6	3313094.24	587882.25
7	W-7	3313107.5	587902.52
8	W-8	3313126.72	587920.45
9	W-9	3313147.65	587938.08
10	W-10	3313164.52	587961.61
11	W-21	3313030.11	587820.67
12	W-22	3313028.66	587820.86

小渡镇中心场镇污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	W-1	585280.85	3316702.62
2	W-2	585289.76	3316695.75
3	W-3	585302.36	3316684.46
4	W-4	585313.82	3316671.23
5	W-5	585330.56	3316646.72
6	W-6	585336.05	3316632.48
7	W-7	585342.26	3316615.12
8	W-8	585345.46	3316607.63
9	W-9	585356.63	3316584.67
10	W-10	585364.15	3316574
11	W-11	585373.41	3316565.35
12	W-12	585391.1	3316558.6

13	W-13	585410.18	3316552.82
14	W-14	585424.95	3316547.29
15	W-15	585442.45	3316533.31
16	W-16	585460.55	3316525.5
17	W-17	585472.21	3316516.65
18	W-18	585481.01	3316509.17
19	W-19	585494.45	3316489.22
20	W-20	585496.11	3316478
21	W-21	585497.95	3316467.86
22	W-22	585497.96	3316451.49
23	W-23	585496.37	3316438.49
24	W-24	585503.88	3316423.8
25	W-25	585508.58	3316405.39
26	W-26	585517.28	3316387.51
27	W-27	585524.57	3316377.8
28	W-28	585527.86	3316362.13
29	W-29	585528.29	3316356.87
30	W-30	585531.54	3316348.79
31	W-31	585550.44	3316329.41
32	W-32	585579.02	3316317.43
33	W-33	585604.8	3316302.59
34	W-34	585624.98	3316291.44
35	W-35	585647.46	3316282.69
36	W-36	585673.25	3316271.97
37	W-37	585692.58	3316259.87
38	W-38	585705.72	3316251.57
39	W-39	585726.9	3316239.87
40	W-40	585747.13	3316231
41	W-41	585769.57	3316225.29
42	W-42	585785.42	3316228.66
43	W-43	585799.4	3316231.37
44	W-44	585815.71	3316239.23
45	W-45	585841.92	3316253.83
46	W-46	585858.96	3316262.4
47	W-47	585869.2	3316266.82
48	W-48	585898.11	3316278.02

49	W-49	585924.5	3316285.43
50	W-50	585946.89	3316294.89
51	W-51	585974.13	3316294.18
52	W-52	585998.18	3316291.42
53	W-53	586016.31	3316287.75
54	W-54	586044.6	3316266.5
55	W-55	586065.69	3316245.12
56	W-55-1	586064.47	3316244.09
57	W-56	585526.3	3316345.49
58	W-57	585521.45	3316332.24

卧佛镇玉蕉村污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	W-1	574520.06	3306838.31
2	W-2	574514.2	3306855.33
3	W-3	574509.14	3306866.21
4	W-4	574488.96	3306879.2
5	W-5	574473.8	3306888.9
6	W-6	574476.1	3306906.76
7	W-7	574396.48	3306905.21
8	W-8	574411.63	3306895.49
9	W-9	574423.63	3306895.49
10	W-10	574435.18	3306898.76
11	W-11	574458.49	3306908.23
12	W-12	574491.9	3306915.13
13	W-13	574571.29	3306941.46
14	W-14	574559.3	3306941.12
15	W-15	574547.61	3306943.82
16	W-16	574536.17	3306945.35
17	W-17	574513.86	3306935.76
18	W-18	574505.01	3306927.66
1	PN6	574503.35	3306944.09
2	PQ23	574425.4	3307065.77

3	PQ44	574404.4	3307201.57
4	PN59	574426.3	3307186.74

五桂镇中心场镇污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	W-1	573139.45	3300335.07
2	W-2	573173.11	3300322.26
3	W-3	573187.33	3300327.01
4	W-4	573213.12	3300332.6
5	W-5	573219.08	3300331.9
6	W-6	573237.95	3300339.64
7	W-7	573248.69	3300369.79
8	W-8	573239.9	3300396.33
9	W-9	573239.33	3300407.84
10	W-10	573247.46	3300415.3
11	W-11	573261.66	3300420.24
12	W-12	573286.26	3300428.66
13	W-13	573291.95	3300434.26
14	W-14	573292.84	3300464.22
15	W-15	573294.6	3300479.26
16	W-15-1	573291.71	3300479.14
17	W-15-2	573291.32	3300482.11
18	W-16	573298.49	3300502.9
19	W-17	573297.71	3300508.83
20	W-18	573294.84	3300516.29
21	W-18-1	573293.65	3300517.92
22	W-19	573295.06	3300518.94
23	W-29	573342.45	3300660.34
24	W-30	573343.88	3300662.18
25	W-31	573369.02	3300678.56
26	W-32	573393.43	3300695.96
27	W-33	573417.86	3300713.37
28	W-34	573442.85	3300729.97
29	W-35	573463.05	3300746.42
30	W-36	573470.75	3300756.86
31	W-37	573477.56	3300769.79
32	W-38	573482.93	3300799.35

33	W-39	573488.06	3300820.74
34	W-40	573500.91	3300847.85
35	W-41	573503.54	3300853.28
36	W-41-1	573503.41	3300855.89
37	W-52	573584.84	3300876.96
38	W-53	573592.54	3300874.41
39	WJ-20	573290.86	3300485.72
40	WJ-20-1	573296.19	3300497.56
41	WJ-21	573289.54	3300513.74
42	WJ-22	573287.33	3300519.83
43	WJ-23	573287.27	3300533.87
44	WJ-24	573298.08	3300570.99
45	WJ-25	573310.28	3300586.95
46	WJ-26	573302.57	3300605.57
47	WJ-27	573334.15	3300649.96
48	WJ-28	573338.49	3300655.82
49	WJ-42	573505.02	3300859.1
50	WJ-43	573512.86	3300863.1
51	WJ-44	573526.81	3300857.58
52	WJ-45	573534.57	3300854.51
53	WJ-46	573536.14	3300858.5
54	WJ-47	573538.58	3300865.11
55	WJ-48	573541.4	3300869.97
56	WJ-49	573554.02	3300879.72
57	WJ-50	573564	3300888.1
58	WJ-51	573569.31	3300888.6

塘坝镇中心场镇污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	YTB-50	577887.28	3321962.95
2	YTB-51	577888.92	3321992.9
3	YTB-52	577890.9	3322022.84
4	YTB-53	577892.88	3322052.77
5	YTB-54	577902.07	3322081.33
6	YTB-55	577877.69	3322099.09
7	YTB-56	577846.59	3322121.88

8	YTB-56	577113.7	3321774.08
9	YTB-57	577981.87	3321988.52
10	YTB-58	577952.2	3321992.96
11	YTB-59	577922.53	3321997.41
12	YTB-60	577895.74	3322003.19
13	YTB-62	576864.43	3323314.56
14	YTB-63	576835.39	3323327.82
15	YTB-64	576808.15	3323340.41
16	YTB-65	576784.95	3323345.86
17	YTB-66	576771.96	3323319.23
18	YTB-67	576768.01	3323302.46
19	YTB-68	577889.83	3322006.56
20	YTB-69	577243.45	3321942.47
21	YTB-70	577220.65	3321961.97
22	YTB-71	577218.67	3321997.34
23	YTB-72	577174.02	3321996.52
24	YTB-73	577142.82	3321995.45
25	YTB-74	577128.47	3321982.24
26	WTB-104	577749.36	3323219.47
27	WTB-105	577725.74	3323200.59
28	WTB-106	577707.48	3323176.79
29	WTB-107	577692.22	3323150.96
30	WTB-108	577688.84	3323136.91
31	WTB-109	577689.01	3323107.69
32	WTB-110	577691.07	3323077.76
33	WTB-111	577691.14	3323054.66
34	WTB-112	577689.1	3323039.77
35	WTB-113	577712.08	3323032.57
36	WTB-114	577728.53	3322998.37
37	WTB-115	577746.81	3322990.55
38	WTB-116	577677.17	3323042.09
39	WTB-127	577337.31	3322068.29
40	WTB-128	577339.65	3322059.86
41	WTB-130	577344.88	3322047.87
42	WTB-131	577375.78	3322046.34
43	WTB-132	577387.85	3322032.53

44	WTB-133	577414.24	3322049.57
45	WTB-134	577418.28	3322047.82
46	WTB-135	577318.43	3321906.81
47	WTB-136	577320.9	3321904.72
48	WTB-137	578093.14	3322026.68
49	WTB-138	578088.89	3322011.8
50	WTB-139	578093.23	3322007.68
51	WTB-140	578101.68	3322003.86
52	WTB-142	578116.82	3322019.75
53	WTB-143	578118.71	3322011
54	WTB-145	577252.97	3322033.82
55	WTB-146	577259.66	3322039.91
56	WTB-147	577289.65	3322040.65
57	WTB-148	577319.65	3322040.92
58	WTB-149	577337.75	3322046.41
59	WTB-150	577212.53	3322058.29
60	WTB-151	577227.34	3322059.41
61	WTB-152	577231.69	3322068.75
62	WTB-153	577261.69	3322069.16
63	WTB-154	577291.66	3322070.27
64	WTB-155	577321.65	3322071.13
65	WTB-158	577314.52	3321964.71
66	WTB-159	577314.5	3321994.71
67	WTB-162	577301.78	3322010.12
68	WTB-163	577275.02	3322009.36
69	WTB-164	577274.25	3322040.27
70	WTB-165	577302.81	3321978.47
71	WTB-167	577242.89	3322059.21
72	WTB-168	577259.1	3322060.9
73	WTB-169	577133.59	3322022.29
74	WTB-170	577099.45	3322002.61

新胜镇钟峰村污水管道控制点坐标表

序号	井编号	井坐标	
		X	Y
1	W-1	570811.4292	3312928.759
2	W-2	570847.0901	3312905.786