

# 重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2023〕9号

---

## 重庆市潼南区水利局 关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）潼南城区雨污管网整治工程 洪水影响评价报告准予行政许可的决定

重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司：

根据你司关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）潼南城区雨污管网整治工程洪水影响评价报告的行政许可申请（项目编码：2019-500152-48-01-083905），我局组织专家对《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目

（一期）潼南城区雨污管网整治工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据相关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、项目涉河段位于潼南区梓潼街道纪念碑社区及胜利社区，同意涪江、胜利堰河、谢家沟及杨柳沟均采用 50 年一遇的防洪标准进行评价，涉河管道及泵房工程采用 50 年一遇的防洪标准进行评价。

## 二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论

工程位于潼南区梓潼街道纪念碑社区及胜利社区，主要内容如下：

（一）潼南区梓潼街道纪念碑社区金滨路管道：新建污水管网为聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN400 污水管 955.78m。在涪江管理范围内埋设 JBW-13~JBW-19 段 180m 长的 DN400 污水管道，埋深 0.73~3.60m。

（二）潼南区梓潼街道胜利社区卫星村管道：新建聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN400 污水管 2244m、污水一体化泵站 1 座（ $Q=15\text{m}^3/\text{h}$ ， $H=23\text{m}$ ， $N=3\text{kw}$ ）、泵站出水管（DN80 涂塑钢管）716m。其中在胜利堰河管理范围内埋设 W-1~W-8、W-11~W-54 和 G-9~G-35 段 1621m 长的 DN400 污水管道，埋深 0.73~2.68m；在谢家沟管理范围内埋设 1 座一体化泵房（地埋式）和 G-2~G-3 段 18m 长的 DN80 污水管道下穿谢家沟，埋深 0.9m；在杨柳沟管理范围内埋设

W-9~W-10 段 36m 长的 DN400 污水管道下穿杨柳沟，埋深 1.25m。

本工程建设后对河势及河道行洪影响较小。

### **三、有关要求**

（一）项目法人应妥善处理好占地补偿等第三者合法水事权益。

（二）工程开工前，项目法人要将施工方案报送区水利局备案。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区水资源保护利用中心，区水资源保护利用中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告区水资源保护利用中心，区水资源保护利用中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；区水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为 3 年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

(六) 项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

(七) 你单位应按相关的法律法规要求，涉及其他部门审批事项的，应取得相关部门同意。

附件：1. 潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）潼南城区雨污管网整治工程洪水影响评价报告专家评审意见

2. 工程控制坐标表

重庆市潼南区水利局

2023年4月12日

重庆市潼南区水利局办公室

2023年4月12日印发

## 附件 1

### 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期） 潼南城区雨污管网整治工程洪水影响评价报告 专家评审意见

2023年2月25日，潼南区水利局在2楼会议室组织召开了《潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）潼南城区雨污管网整治工程洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会。潼南区水利局、重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司（建设单位）、成都君智技术咨询有限责任公司（编制单位）的相关人员及邀请专家参加了会议。会议成立了专家组，在详细审阅《报告》、听取汇报和质询讨论后，对《报告》提出了修改意见。会后编制单位根据专家意见进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下：

一、《报告》基本符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（试行）》的编制要求。

二、《报告》采用50年一遇的洪水标准评价基本合适。

三、《报告》涉河建设方案基本清楚。潼南区梓潼街道胜利社区卫星村管道新建DN80及DN400污水管2244m，其中在胜利堰河管理范围内埋设W-1~W-8、W-11~W-54和G-9~G-35段1621m长的DN400污水管道，埋深0.73~2.68m；在谢家沟管理范围内埋设1座一体化泵房（地埋式）和G-2~G-3段18m长的DN80污水管道下穿谢家沟，埋深0.9m；在杨柳沟管理范围内埋设W-9~W-10段36m长的DN400污水管道下穿杨柳沟，埋深1.25m。潼南区梓潼街道纪

念碑社区金滨路管道新建DN400污水管955.78m，在涪江管理范围内埋设JBW-13~JBW-19段180m长的DN400污水管道，埋深0.73~3.60m。

四、《报告》设计洪水推求、壅水分析计算、冲刷分析计算基本合理。

五、基本同意《报告》项目建设对涉及河道的行洪、河势影响较小，对现有水利工程和设施没有影响；对防汛抢险没有影响，对第三合法水事权益无影响的评价结论。

六、进一步补充完善下穿谢家沟和杨柳沟管网设计详图（平面、纵剖面、典型横断面），以及一体化泵房配电设备防洪安全保障措施。

专家组长：张东临

2023年4月10日

项目评审专家签到表

项目名称：潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）

1. 涪江沿线乡镇污水管网工程（二期）补充洪水影响评价报告

2. 涪江沿线污水处理设施工程

3. 潼南城区雨污管网整治工程洪评报告

| 地点：潼南区水利局 2 楼会议室 |     |         | 日期：2023 年 2 月 25 日（下午 14:00） |             |    |
|------------------|-----|---------|------------------------------|-------------|----|
| 成员               | 姓名  | 职称 / 职务 | 工作单位                         | 联系电话        | 备注 |
| 组长               | 张存怀 | 高工      | 市河务中心                        | 13708369163 |    |
| 组员               | 谢芸  | 设计      | 市河务中心                        | 13883600806 |    |
| 组员               | 朱良  | 工程师     | 铜梁区水资源事务中心                   | 15928977070 |    |
| 组员               | 张强  | 设计      | 大足区水利综合行政服务中心                | 13983839298 |    |
| 组员               | 李凯  | 工程师     | 大足区水利工程施工运行服务中心              | 19942306827 |    |
| 组员               |     |         |                              |             |    |

## 附件 2

### 工程控制坐标表

纪念碑社区金滨路管道位置特征表（涉河段）

| 序号 | 井编号    | 井坐标       |            |
|----|--------|-----------|------------|
|    |        | X         | Y          |
| 1  | JBW-13 | 577568.87 | 3341584.77 |
| 2  | JBW-14 | 577587.47 | 3341620.18 |
| 3  | JBW-15 | 577605.67 | 3341655.80 |
| 4  | JBW-16 | 577623.43 | 3341691.64 |
| 5  | JBW-17 | 577618.58 | 3341710.27 |
| 6  | JBW-18 | 577627.69 | 3341734.90 |
| 7  | JBW-19 | 577644.45 | 3341733.12 |

胜利社区卫星村管道位置特征表（涉河段）

| 序号 | 井编号  | 井坐标       |            | 序号 | 井编号  | 井坐标       |            |
|----|------|-----------|------------|----|------|-----------|------------|
|    |      | X         | Y          |    |      | X         | Y          |
| 1  | W-1  | 577331.87 | 3341654.58 | 31 | W-31 | 576672.65 | 3341882.39 |
| 2  | W-2  | 577319.47 | 3341680.1  | 32 | W-32 | 576649.67 | 3341901.68 |
| 3  | W-3  | 577303.09 | 3341705.24 | 33 | W-33 | 576626.69 | 3341920.97 |
| 4  | W-4  | 577283.62 | 3341719.27 | 34 | W-34 | 576614.62 | 3341941.71 |
| 5  | W-5  | 577257.09 | 3341733.28 | 35 | W-35 | 576632.38 | 3341965.89 |
| 6  | W-6  | 577229.02 | 3341743.84 | 36 | W-36 | 576632.38 | 3341983.89 |
| 7  | W-7  | 577205.06 | 3341745.34 | 37 | W-37 | 576615.14 | 3341995.89 |
| 8  | W-8  | 577176.71 | 3341735.54 | 38 | W-38 | 576591.32 | 3341998.83 |
| 9  | W-9  | 577106.01 | 3341700.89 | 39 | W-39 | 576563.6  | 3341986.77 |
| 10 | W-10 | 577091.05 | 3341690.88 | 40 | W-40 | 576541.46 | 3341996.94 |
| 11 | W-11 | 577073.39 | 3341674.62 | 41 | W-41 | 576518.07 | 3342003.26 |
| 12 | W-12 | 577049.84 | 3341670.03 | 42 | W-42 | 576491.78 | 3342005.15 |
| 13 | W-13 | 577025.86 | 3341669.03 | 43 | W-43 | 576468.7  | 3341986.67 |
| 14 | W-14 | 576996.13 | 3341665.02 | 44 | W-44 | 576450.7  | 3341986.67 |
| 15 | W-15 | 576967.03 | 3341672.33 | 45 | W-45 | 576426.81 | 3341990.27 |
| 16 | W-16 | 576951.94 | 3341698.26 | 46 | W-46 | 576402.99 | 3341991.81 |
| 17 | W-17 | 576940.99 | 3341726.19 | 47 | W-47 | 576379.12 | 3341994.58 |
| 18 | W-18 | 576928.48 | 3341753.46 | 48 | W-48 | 576353.56 | 3341987.61 |
| 19 | W-19 | 576909.45 | 3341776.65 | 49 | W-49 | 576335.31 | 3341972.5  |

|    |      |           |            |    |         |           |            |
|----|------|-----------|------------|----|---------|-----------|------------|
| 20 | W-20 | 576895.15 | 3341803.07 | 50 | W-50    | 576315.46 | 3341959.88 |
| 21 | W-21 | 576878.83 | 3341825.86 | 51 | W-51    | 576293.48 | 3341951.25 |
| 22 | W-22 | 576855.23 | 3341844.57 | 52 | W-52    | 576275.48 | 3341951.25 |
| 23 | W-23 | 576842.37 | 3341850.34 | 53 | W-53    | 576265.25 | 3341949.64 |
| 24 | W-24 | 576818.42 | 3341854.32 | 54 | W-54    | 576263.05 | 3341947.82 |
| 25 | W-25 | 576794.87 | 3341856    | 55 | W-86    | 575663.03 | 3342144.61 |
| 26 | W-26 | 576774.78 | 3341848.58 | 56 | W-87    | 575672.87 | 3342116.27 |
| 27 | W-27 | 576751.14 | 3341844.18 | 57 | W-88    | 575685.93 | 3342089.26 |
| 28 | W-28 | 576729.92 | 3341855.38 | 58 | W-89    | 575701.83 | 3342063.82 |
| 29 | W-29 | 576706.24 | 3341859.31 | 59 | W-90 泵站 | 575724.07 | 3342072.86 |
| 30 | W-30 | 576684.06 | 3341868.47 |    |         |           |            |