

重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2025〕44号

重庆市潼南区水利局 关于涪江干流潼南（双江至上和段）河道 清淤项目洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆市潼南区水资源保护利用中心：

根据你单位关于涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目洪水影响评价报告的行政许可申请，我局组织专家对《涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目洪水影响评价报告》进行了审查。根据相关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、项目涉河段位于潼南区大佛街道、梓潼街道、桂林街道、别口镇、上和镇、双江镇，同意工程河段城市规划区内采用 20 年一遇、城市规划区以外采用 10 年一遇的防洪标准评价。该项目为河道清淤，不设防洪标准。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

本项目主要建设内容为涪江干流（双江至上和段）河道清淤，涉及河段为涪江干流潼南双江航电枢纽坝下至上和镇石镜村段，涉河事项为河道清淤，清淤河段长 39.168km，清淤断面均采用梯形，向岸侧清淤横断面坡度采用 1:4.0~1:6.0，合计清淤总量 3061.88 万 m^3 ，划分为 7 个河段（含 6 处边滩清淤）。其中：

（1）河槽清淤

①双江航电枢纽坝下河段桩号为 K0+000~K0+500，该河段不纳入本次清淤范围；

②双江航电枢纽坝下到响水滩河段桩号为 K0+500 ~ K10+000，清淤方量 396.81 万 m^3 ；

③响水滩清淤疏浚区到潼南航电枢纽河段桩号为 K1+500 ~ K19+500，清淤方量 751.34 万 m^3 ；

④潼南航电枢纽坝下到埝塘湾河段桩号为 K19+500 ~ K23+600，清淤方量 50.27 万 m^3 ；

⑤天竺坝清淤疏浚区河段桩号为 K23+600 ~ K27+000，清淤方量 43.34 万 m^3 ；

⑥芦家坝清淤疏浚区河段桩号为 K27+000~K33+000, 清淤方量 343.91 万 m^3 ;

⑦杨家坝到上和镇出口河段桩号为 K33+000 ~ K39+168, 清淤方量 751.89 万 m^3 。

(2) 边滩清淤

①响水滩边滩清淤河段桩号为 K8+200~K9+700, 清淤方量 129.24 万 m^3 ;

②前进村边滩清淤河段桩号为 K10+900~K11+550, 清淤方量 45.28 万 m^3 ;

③埝塘湾边滩清淤河段桩号为 K22+200~K23+000, 清淤方量 12.11 万 m^3 ;

④鹭鹭溪坝边滩清淤河段桩号为 K22+700~K23+800, 清淤方量 46.65 万 m^3 ;

⑤天竺坝边滩清淤河段桩号为 K24+800~K26+000, 清淤方量 67.47 万 m^3 ;

⑥芦家坝边滩清淤河段桩号为 K29+800~K31+100, 清淤方量 423.57 万 m^3 。本工程建设后对河势及河道行洪有利。

三、有关要求

(一)项目法人应妥善处理好占地补偿等第三方合法水事权益。

(二)工程开工前,项目法人要将施工方案报送区水利局备案。项目法人要充分重视河道保护工作,严禁向河道内

倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等障碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送区水资源保护利用中心，区水资源保护利用中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告区水资源保护利用中心，区水资源保护利用中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；区水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（七）你单位应按相关的法律法规要求，涉及其他部门审批事项的，应取得相关部门同意。

附件：1.洪水影响评价报告评审意见

2.工程主要控制点坐标表



附件 1

涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目 洪水影响评价报告评审意见

2025 年 5 月 23 日，重庆市潼南区水利局组织专家在潼南区水利局 2 楼会议室对《涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）进行了评审。参加会议的有：重庆市潼南区水利局、重庆市潼南区水资源保护利用中心（业主）、重庆水禾林工程设计咨询有限公司（评价单位）等单位的代表以及特邀专家。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目业主及评价单位的汇报，对《报告》进行了认真评审，质量评定合格。评价单位根据专家意见修改后于 2025 年 5 月 26 日提交了《涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目洪水影响评价报告》（报批稿），经专家组再次审核，提出评审意见如下：

一、《报告》结构合理、内容基本完整，符合《重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（2023 年修订版）》的要求。

二、工程位于涪江干流双江至上和段，涉及潼南区大佛街道、桂林街道、梓潼街道、上和镇、别口镇、双江镇，河道防洪标准城市规划区以内采用 20 年一遇、城市规划区以外采用 10 年一遇，因项目为河道清淤工程，不设防洪标准，符合《防洪标准》（GB50201-2014）、《重庆市河道管理范围内建设项目的管理办法（修订）》等相关规范技术要求。

三、《报告》涉河建设方案介绍清楚，清淤方案基本可行，工程涉及河流为涪江，涉河建设内容如下：

涪江干流潼南双江航电枢纽坝下至上和镇石镜村段河道清淤河段长 39.168km，清淤断面均采用梯形，向岸侧清淤横断面坡度采用 1:4.0~1:6.0，合计清淤总量 3061.88 万 m^3 ，划分为 7 个河段（含 6 处边滩清淤）。其中：

（1）河槽清淤

①双江航电枢纽坝下河段桩号为 K0+000~K0+500，该河段不纳入本次清淤范围；

②双江航电枢纽坝下到响水滩河段桩号为 K0+500~K10+000，清淤方量 396.81 万 m^3 ；

③响水滩清淤疏浚区到潼南航电枢纽河段桩号为 K1+500~K19+500，清淤方量 751.34 万 m^3 ；

④潼南航电枢纽坝下到埝塘湾河段桩号为 K19+500~K23+600，清淤方量 50.27 万 m^3 ；

⑤天竺坝清淤疏浚区河段桩号为 K23+600~K27+000，清淤方量 43.34 万 m^3 ；

⑥芦家坝清淤疏浚区河段桩号为 K27+000~K33+000，清淤方量 343.91 万 m^3 ；

⑦杨家坝到上和镇出口河段桩号为 K33+000~K39+168，清淤方量 751.89 万 m^3 。

七、建议

(1) 由于清淤作业实施期较长，每年随河道来水来沙的变化可能会发生局部河段河势调整，建议每年清淤作业实施前编制清淤施工方案。

(2) 清淤作业应征求自然资源、生态环境、林草等相关主管部门的意见，并接受相关主管部门的监督和检查；后期应在完善环境影响评价、水生生态环境影响评价等手续后再实施清淤作业。

(3) 建议编制清淤作业实施后评估影响报告。

专家组组长：朱和平

2025年5月26日

项目评审专家签到表

项目名称：涪江干流潼南（双江至上和段）河道清淤项目洪水影响评价报告

日期：2025 年 5 月 23 日

成员	姓名	职称 / 职务	工作单位	联系电话	备注
组长	朱和平	工程师	潼南区水利局 (退休)	13627629678	
组员	吴卫峰	资源管理科行政岗 地服专群负责人	潼南区林业局	13883199965	
组员	陈红海	高工	潼南区生态环境局	13350331060	
组员	吴忠远	高工	潼南区水利局 (退休)	1509627361	
组员	袁理冲	高工	潼南区应急管理局	15723382118	

附件 2

工程主要控制点坐标表

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
双江航电枢纽坝下到响水滩清淤疏浚河段	1	SJ1	3348641.218	572042.342	右岸
	2	SJ2	3348138.561	571861.207	右岸
	3	SJ3	3347686.847	571737.349	右岸
	4	SJ4	3347090.519	571514.422	右岸
	5	SJ5	3346627.187	571433.111	右岸
	6	SJ6	3346627.240	571587.861	左岸
	7	SJ7	3347161.775	571719.370	左岸
	8	SJ8	3347633.589	571875.312	左岸
	9	SJ9	3348107.136	572075.321	左岸
	10	SJ10	3348577.031	572203.728	左岸
	11	SJ11	3345140.659	574247.117	右岸
	12	SJ12	3345226.935	574519.686	右岸
	13	SJ13	3345425.783	574451.967	左岸
	14	SJ14	3345352.603	574188.136	左岸
	15	SJ15	3345322.106	574730.333	右岸
	16	SJ16	3345347.492	575211.701	右岸
	17	SJ17	3345451.474	575647.269	右岸
	18	SJ18	3345460.054	575886.718	右岸
	19	SJ19	3345413.303	576114.692	右岸
	20	SJ20	3345355.094	576282.415	右岸
	21	SJ21	3345354.499	576327.388	右岸
	22	SJ22	3345285.619	576527.894	右岸
	23	SJ23	3345240.351	576617.123	右岸
	24	SJ24	3345235.321	576852.533	右岸
	25	SJ25	3345221.578	577057.081	右岸
	26	SJ26	3345205.499	577153.625	右岸
	27	SJ27	3345183.684	577241.783	右岸
	28	SJ28	3345082.979	577581.435	右岸
	29	SJ29	3344887.608	577896.637	右岸
	30	SJ30	3345053.806	578057.873	左岸
	31	SJ31	3345329.735	577845.674	左岸
	32	SJ32	3345501.905	577689.877	左岸
	33	SJ33	3345603.047	577563.084	左岸
	34	SJ34	3345653.373	577473.102	左岸
	35	SJ35	3345668.149	577382.666	左岸
	36	SJ36	3345661.446	577257.766	左岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
	37	SJ37	3345674.679	577153.251	左岸
	38	SJ38	3345624.069	576935.450	左岸
	39	SJ39	3345677.597	576763.028	左岸
	40	SJ40	3345726.627	576680.281	左岸
	41	SJ41	3345836.780	576419.685	左岸
	42	SJ42	3345846.989	576362.555	左岸
	43	SJ43	3345848.414	576143.986	左岸
	44	SJ44	3345828.713	575613.605	左岸
	45	SJ45	3345679.606	575091.783	左岸
	46	SJ46	3345532.127	574662.910	左岸
响水滩清淤 疏浚到潼南 航电枢纽河 段	47	XS1	3344539.372	578250.907	右岸
	48	XS2	3344304.896	578370.730	右岸
	49	XS3	3344158.102	578410.319	右岸
	50	XS4	3343945.795	578489.986	右岸
	51	XS5	3343843.821	578507.880	右岸
	52	XS6	3343768.194	578503.298	右岸
	53	XS7	3343643.461	578555.393	右岸
	54	XS8	3343366.238	578603.964	右岸
	55	XS9	3343089.961	578577.703	右岸
	56	XS10	3342951.764	578542.656	右岸
	57	XS11	3342585.806	578376.823	右岸
	58	XS12	3342308.274	578833.346	左岸
	59	XS13	3342351.709	578818.780	左岸
	60	XS14	3342392.536	578826.550	左岸
	61	XS15	3342755.210	579100.042	左岸
	62	XS16	3343599.616	579394.845	左岸
	63	XS17	3343929.228	579353.781	左岸
	64	XS18	3344144.321	579184.793	左岸
	65	XS19	3344228.840	579053.382	左岸
	66	XS20	3344282.563	578931.466	左岸
	67	XS21	3344697.313	578403.904	左岸
	68	XS22	3341953.863	578057.407	右岸
	69	XS23	3341399.830	577928.103	右岸
	70	XS24	3341394.262	577931.444	右岸
	71	XS25	3341392.347	578358.092	左岸
	72	XS26	3341700.034	578422.739	左岸
	73	XS27	3341828.804	578489.214	左岸
	74	XS28	3340908.176	578223.138	右岸
	75	XS29	3340799.491	578476.910	右岸
	76	XS30	3340759.153	578801.429	右岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
	77	XS31	3340779.252	579314.450	右岸
	78	XS32	3340715.439	579613.419	右岸
	79	XS33	3340893.292	579631.929	左岸
	80	XS34	3340889.287	579314.891	左岸
	81	XS35	3340926.033	578843.690	左岸
	82	XS36	3341016.060	578638.536	左岸
	83	XS37	3341137.058	578494.812	左岸
	84	XS38	3340716.002	580110.561	右岸
	85	XS39	3340694.554	580349.829	右岸
	86	XS40	3340893.853	580379.589	左岸
	87	XS41	3340924.370	580103.089	左岸
	88	XS42	3340540.690	580917.239	右岸
	89	XS43	3340355.957	581224.972	右岸
	90	XS44	3340503.365	581275.244	左岸
	91	XS45	3340652.927	580972.255	左岸
	92	XS46	3340191.559	581416.280	右岸
	93	XS47	3340073.109	581661.968	右岸
	94	XS48	3340164.077	581666.883	右岸
	95	XS49	3340233.497	581694.132	右岸
	96	XS50	3340226.492	581778.229	右岸
	97	XS51	3340204.306	581859.240	右岸
	98	XS52	3340167.500	581913.086	右岸
	99	XS53	3340038.236	581961.188	右岸
	100	XS54	3340057.870	582143.964	右岸
	101	XS55	3340170.875	582462.492	右岸
	102	XS56	3340417.632	582347.348	左岸
	103	XS57	3340392.334	582156.137	左岸
	104	XS58	3340392.065	581956.859	左岸
	105	XS59	3340410.177	581764.735	左岸
	106	XS60	3340447.718	581532.742	左岸
	107	XS61	3340466.717	582836.160	右岸
	108	XS62	3340682.609	583137.895	右岸
	109	XS63	3340864.980	582925.377	左岸
	110	XS64	3340833.469	582938.165	左岸
	111	XS65	3340797.822	582937.480	左岸
	112	XS66	3340695.444	582829.198	左岸
	113	XS67	3340592.414	582739.687	左岸
潼南航电枢纽到埝塘湾清淤疏浚河	114	TN1	3341233.500	583551.521	右岸
	115	TN2	3341663.892	583968.042	右岸
	116	TN3	3341820.868	584238.826	右岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
段	117	TN4	3341878.145	584467.318	右岸
	118	TN5	3341874.983	584629.670	右岸
	119	TN6	3341996.825	584647.435	左岸
	120	TN7	3342032.313	584429.902	左岸
	121	TN8	3342043.815	584211.278	左岸
	122	TN9	3341997.819	583982.658	左岸
	123	TN10	3341932.257	583858.225	左岸
	124	TN11	3341826.314	583721.647	左岸
	125	TN12	3341662.204	583547.772	左岸
	126	TN13	3341423.539	583361.819	左岸
	127	TN14	3341754.624	585056.837	右岸
	128	TN15	3341751.548	585063.223	右岸
	129	TN16	3341658.265	585173.797	右岸
	130	TN17	3341615.502	585259.092	右岸
	131	TN18	3341519.979	585406.921	右岸
	132	TN19	3341483.493	585502.068	右岸
	133	TN20	3341316.986	585730.268	右岸
	134	TN21	3341247.913	585803.269	右岸
	135	TN22	3341210.226	585887.333	右岸
	136	TN23	3341146.462	585962.876	右岸
	137	TN24	3341001.144	586093.298	右岸
	138	TN25	3340913.148	586149.278	右岸
	139	TN26	3340851.847	586227.901	右岸
	140	TN27	3340803.068	586368.226	右岸
	141	TN28	3340819.080	586587.053	右岸
	142	TN29	3341091.898	586650.065	左岸
	143	TN30	3341117.365	586573.841	左岸
	144	TN31	3341211.094	586444.103	左岸
	145	TN32	3341265.777	586357.522	左岸
	146	TN33	3341336.808	586279.213	左岸
	147	TN34	3341417.509	586214.734	左岸
	148	TN35	3341477.944	586134.692	左岸
	149	TN36	3341537.272	586029.883	左岸
	150	TN37	3341568.862	585927.647	左岸
	151	TN38	3341696.826	585765.692	左岸
	152	TN39	3341730.988	585652.169	左岸
	153	TN40	3341767.209	585558.977	左岸
	154	TN41	3341814.547	585340.372	左岸
	155	TN42	3341901.784	585096.086	左岸
天竺坝清淤	156	TZ1	3340792.939	587027.838	右岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
疏浚河段	157	TZ2	3340708.438	587209.331	右岸
	158	TZ3	3340671.712	587885.089	右岸
	159	TZ4	3340590.034	588155.577	右岸
	160	TZ5	3340560.881	588196.744	右岸
	161	TZ6	3340448.672	588406.478	右岸
	162	TZ7	3340271.931	588645.576	右岸
	163	TZ8	3340115.558	588743.612	右岸
	164	TZ9	3339451.761	588880.391	右岸
	165	TZ10	3339466.742	589036.147	左岸
	166	TZ11	3339544.008	589006.110	左岸
	167	TZ12	3339964.000	588930.339	左岸
	168	TZ13	3340176.457	588850.785	左岸
	169	TZ14	3340261.027	588798.458	左岸
	170	TZ15	3340385.225	588746.909	左岸
	171	TZ16	3340548.332	588618.907	左岸
	172	TZ17	3340678.079	588466.323	左岸
	173	TZ18	3340791.370	588267.735	左岸
	174	TZ19	3340933.574	587965.484	左岸
	175	TZ20	3340993.707	587644.161	左岸
	176	TZ21	3340974.776	587425.231	左岸
	177	TZ22	3340970.802	587227.601	左岸
	178	TZ23	3340927.663	587039.295	左岸
芦家坝清淤 疏浚河段	179	LJ1	3338950.817	588870.338	右岸
	180	LJ2	3338696.021	588846.005	右岸
	181	LJ3	3338355.269	588906.923	右岸
	182	LJ4	3338176.110	589133.069	右岸
	183	LJ5	3338013.299	589380.247	右岸
	184	LJ6	3337940.189	589890.250	右岸
	185	LJ7	3337847.904	590156.097	右岸
	186	LJ8	3337759.620	590654.436	右岸
	187	LJ9	3337706.733	590743.557	右岸
	188	LJ10	3337631.986	590933.461	右岸
	189	LJ11	3337571.372	591030.909	右岸
	190	LJ12	3337520.869	591085.281	右岸
	191	LJ13	3337466.718	591188.000	右岸
	192	LJ14	3337302.442	591279.048	右岸
	193	LJ15	3337085.128	591447.793	右岸
	194	LJ16	3336941.227	591490.030	右岸
	195	LJ17	3336373.468	591548.246	右岸
	196	LJ18	3336180.412	591597.855	右岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
	197	LJ19	3336016.624	591812.242	右岸
	198	LJ20	3335883.679	592084.265	右岸
	199	LJ21	3335986.243	592141.110	左岸
	200	LJ22	3336116.164	591991.401	左岸
	201	LJ23	3336301.490	591870.697	左岸
	202	LJ24	3336709.639	591704.255	左岸
	203	LJ25	3337128.104	591646.345	左岸
	204	LJ26	3337445.965	591565.930	左岸
	205	LJ27	3337555.642	591559.872	左岸
	206	LJ28	3337775.871	591506.228	左岸
	207	LJ29	3338193.285	591045.802	左岸
	208	LJ30	3338254.243	590956.309	左岸
	209	LJ31	3338245.042	590851.947	左岸
	210	LJ32	3338197.170	590739.276	左岸
	211	LJ33	3338092.817	590382.972	左岸
	212	LJ34	3338030.256	590146.381	左岸
	213	LJ35	3338016.543	589900.204	左岸
	214	LJ36	3338054.859	589673.156	左岸
	215	LJ37	3338133.711	589418.788	左岸
	216	LJ38	3338314.578	589318.896	左岸
	217	LJ39	3338586.962	589273.896	左岸
	218	LJ40	3338776.222	589199.543	左岸
	219	LJ41	3338975.225	589158.305	左岸
杨家坝到上和镇出口河段	220	YJ1	3335744.353	592273.707	右岸
	221	YJ2	3335600.621	592509.053	右岸
	222	YJ3	3335388.255	592940.847	右岸
	223	YJ4	3335301.285	593142.060	右岸
	224	YJ5	3335111.296	593302.989	右岸
	225	YJ6	3335008.439	593362.173	右岸
	226	YJ7	3334715.254	593423.000	右岸
	227	YJ8	3334525.797	593377.381	右岸
	228	YJ9	3334274.866	593256.795	右岸
	229	YJ10	3333846.667	592974.744	右岸
	230	YJ11	3333367.488	592759.724	右岸
	231	YJ12	3333123.403	592812.993	右岸
	232	YJ13	3332972.040	593212.694	右岸
	233	YJ14	3332723.716	593675.068	右岸
	234	YJ15	3332582.489	594168.692	右岸
	235	YJ16	3332598.399	594422.777	右岸
	236	YJ17	3332561.982	594688.050	右岸

清淤河段	序号	点号	坐标		岸别
			X	Y	
	237	YJ18	3332465.818	595692.721	右岸
	238	YJ19	3332481.801	595860.526	右岸
	239	YJ20	3333135.130	595847.083	左岸
	240	YJ21	3333111.367	595695.576	左岸
	241	YJ22	3333033.224	595586.273	左岸
	242	YJ23	3332940.222	595189.890	左岸
	243	YJ24	3332885.524	594688.699	左岸
	244	YJ25	3332872.101	594213.115	左岸
	245	YJ26	3332911.106	593994.225	左岸
	246	YJ27	3332922.109	593727.366	左岸
	247	YJ28	3333028.851	593412.459	左岸
	248	YJ29	3333233.690	593251.583	左岸
	249	YJ30	3333483.052	593200.750	左岸
	250	YJ31	3333742.610	593207.222	左岸
	251	YJ32	3334218.991	593352.273	左岸
	252	YJ33	3334439.944	593481.905	左岸
	253	YJ34	3334704.582	593526.691	左岸
	254	YJ35	3335118.315	593563.475	左岸
	255	YJ36	3335293.100	593521.170	左岸
	256	YJ37	3335582.708	593060.202	左岸
	257	YJ38	3335878.373	592347.925	左岸

(表中坐标均为 2000 国家大地坐标系)