

重庆市潼南区发展和改革委员会文件

潼发改审〔2021〕102号

重庆市潼南区发展和改革委员会 关于涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程概算的 批复

重庆双江航运发展有限公司：

你司《关于审批项目总投资概算的请示》（双江航发〔2021〕16号）及相关资料收悉，该项目已经我委以潼发改审〔2020〕442号文件作出可行性研究的批复。按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13号）有关规定，我委委托重庆捷迅项目管理（集团）有限责任公司对你单位委托中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司编制的投资概算进行了审核，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程。

二、项目代码：2018-500152-55-02-048041。

三、建设地点：重庆市潼南区双江镇。

四、建设性质：新建。

五、项目法人及责任人：重庆双江航运发展有限公司，白昭鹏。

六、主要建设规模及内容：枢纽工程等别为Ⅱ等工程，工程规模为大(2)型，枢纽主要永久性水工建筑物泄水闸、电站厂房、船闸上下闸首及闸室、接头坝段等均为3级建筑物，次要永久性建筑物导墙、拦砂坎等为4级建筑物，临时性水工建筑物为5级。

枢纽由挡泄水建筑物、通航建筑物、电站工程、鱼道工程和两岸连接坝等组成，坝顶全长487.5米；枢纽正常蓄水位249.00米，总库容1.61亿立方米，日调节库容871万立方米，渠化河道约28公里。

挡泄水建筑物：泄水闸坝段长313.00米，厂房主机间长47.50米、厂房安装间长33.00米，船闸上闸首段长49米、右岸门库坝段长21米，左岸混凝土接头坝长20.00米和右岸接头坝段长4.00米，坝顶高程259.90米。

通航建筑物：Ⅳ级船闸，船闸有效尺度 $120 \times 23 \times 4.2$ 米(长度 $\times$ 宽度 $\times$ 门槛水深)，可通行1000吨级船舶；单向年通过能力近期481万吨、远期611万吨。

电站工程：河床式厂房，径流式发电，电站装机容量48兆瓦，3台灯泡贯流式水轮发电机组，单机容量1.6万千瓦，预计年发电量1.885亿千瓦小时。

坝下游航道整治：内河Ⅳ级航道，航道尺度 $330 \times 50 \times 2.4$ 米(弯曲半径 $\times$ 宽度 $\times$ 水深)，坝下游连接航道长度3000米。

主要建设内容为枢纽工程、坝下游航道整治、生产生活区建筑及配套工程。

七、项目总投资概算及资金来源：项目送审总投资概算 259016.38 万元。项目审核总投资概算 258395.61 万元，其中：工程费用 169381.99 万元，工程建设其他费 55183.66 万元，基本预备费为 25678.52 万元，建设期贷款利息 8151.44 万元。资金来源：国家资本金和企业资本金、银行贷款。

八、建设工期：55 个月。

九、其他要求：


1.严格按照《重庆市潼南区政府投资项目管理办法》（潼南府发〔2017〕13 号）开展相关工作；精心组织项目实施，处理好邻避问题；同时，要做好与项目区内其他相关项目的有效衔接，避免重复建设。

2.要建立相关的安全管理体系和制度，消除各类安全隐患，做到安全施工、文明施工、规范施工，保障项目顺利实施。

重庆市潼南区发展和改革委员会

2021 年 4 月 1 日





抄送：遂宁市发展和改革委员会，潼南区财政局，潼南区审计局。

重庆市潼南区发展和改革委员会办公室

2021 年 4 月 1 日印发
