

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2020〕86号

重庆市潼南区交通局 关于 2019 年五桂镇（高碑村、东南村）“乡村 振兴战略+四好农村路”通畅工程施工 图设计文件的批复

潼南区五桂镇人民政府：

你单位《关于 2019 年五桂镇“乡村振兴战略+四好农村路”
畅通工程施工图设计文件进行评审的函》（五桂府〔2020〕50 号）
收悉。经我局组织专家审查，现批复如下：

一、原则上同意关于 2019 年五桂镇“乡村振兴战略+四好

农村路”通畅工程项目施工图设计文件

（一）建设规模及主要技术标准

该项目位于五桂镇高碑村、东南村，通畅项目共计 1 个，涉及 2 个村 2 个村民小组，建设里程共计 3.37 公里。原则同意项目采用路基宽度 4.5m，行车道宽度 3.5-4m，技术等级为四级公路。其余技术指标参照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《小交通量农村公路工程技术标准》、《重庆市农村公路建设管理办法》和《重庆市通组公路管理办法（试行）》执行。

（二）主要建设内容

工程建设主要包括路基、路面、挡土墙、涵洞、边沟、错车道及安保设施等。

1. 原则同意采用 5cm 厚碎石路基。

2. 原则同意采用 20cm 厚 C30 强度水泥混凝土面层，设计荷载为公路-II 级。

3. 原则同意排水部分采用预制混凝土管结构，保证边沟排水畅通，交叉口增设过水管涵。

4. 原则同意每公里错车道设置 2 个。

（三）施工工期

开工后 3 个月内完工。

二、施工图预算

该项目施工图预算金额 260 万元，其中建安费 260 万元。

附件：2019 年五桂镇（高碑村、东南村）“乡村振兴战略+
四好农村路”通畅工程项目明细表



重庆市潼南区交通局

2020年4月9日印发