

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2021〕207号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区 S540 柏梓至崇龛及罐坝段预防性 养护工程施工图设计文件的批复

区交通事务中心：

你中心《关于潼南区 S540 柏梓至崇龛及罐坝段预防性养护工程施工图设计文件的请示》（潼交事中心文〔2021〕101号）收悉，经组织专家及有关部门审查，现批复如下：

一、提交的设计文件内容齐全，图标及说明清楚，病害分析合理，满足《重庆市公路养护工程设计指导意见及设计文件编制办法》（渝路局发〔2010〕407号）要求。同意你中心 S540 柏梓至崇龛及罐坝段预防性养护工程设计文件，项目全长 16.208 公里，

本次为预防性养护工程。

二、同意设计文件所确定的路面改造方案。

(一) 全线一般路段包括 (K53+882~K57+520 等): 1cm 厚 MS-3 微表处;

(二) 朱家场镇段: 铣刨原 3cm 路面再加铺 4cm 厚 AC-10C 细粒式改性沥青混凝土面层;

(三) 锅底凼桥、龙桥、虾子堰桥、琼江河大桥: 铣刨原 3cm 桥面再加铺 3cm 厚 AC-10C 细粒式改性沥青混凝土面层。

(四) K78+825~K79+175、K79+347~K81+125: 铣刨原 3cm 加铺 3cm 厚 AC-10C 细粒式改性沥青混凝土面层;

三、预算总金额 720.7 万元, 其中建安费 622.35 万元。

四、工期 3 个月。

五、按现行标准、规范和指南, 补充完善交通标志、标线、护栏、视线诱导及警示等交通安全设施。

六、有关要求。严格按照《市交通局关于印发重庆市公路养护工程管理办法的通知》(渝交便函〔2020〕1437 号) 的规定组织实施, 注重生态环保, 做好原路路面材料的回收和循环利用, 加强工程进度、质量、安全及资金管理, 确保项目保质保量按时完成。

此复



重庆市潼南区交通局

2021 年 11 月 3 日印发