

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2021〕167号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区 S540 田家至别口段路面改造工程 设计文件的批复

区交通事务中心：

你中心《关于潼南区 S540 田家至别口段路面改造工程施工图设计文件的请示》（潼交事中心文〔2021〕72号）收悉，经组织专家及有关部门审查，现批复如下：

一、提交的设计文件内容齐全，图标及说明清楚，病害分析合理，满足《重庆市公路养护工程设计指导意见及设计文件编制

办法》(渝路局发〔2010〕407号)要求。同意你中心 S540 田家至别口段路面改造工程设计文件,项目全长 15 公里,本次为路面改造。

二、同意设计文件所确定的路面改造方案。

(一) K0+000~K11+720 段:采取铣刨 9cm 沥青混凝土面层,铣刨 20cm 厚水泥稳定碎石基层(或者破碎 20cm 水泥混凝土基层),铣刨 20cm 厚水泥稳定碎石底基层;然后重新铺筑水泥稳定碎石底基层 22cm、基层 22cm, 5cmAC-20C 中粒式沥青混凝土面层+4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土面层。

(二) K11+800 右侧场镇段 800 米:路面状况较好,仅加铺一层沥青混凝土面层。

(三) K11+720~K15+000 段:对破碎路面进行修补,完善沿线标志标牌。

(四) 桥梁路段: K0+593 中桥采用 4cmAC-13 改性沥青混凝土+5cmAC-20 沥青混凝土重新铺设桥面,增设 70m 防撞护栏及防抛网,更换桥梁两侧伸缩缝和搭板; K12+060 中桥使用情况较为完好,本次不进行处置。

三、改造预算总金额 3542.51 万元,其中建安费 3150.23 万元。

四、工期 6 个月。

五、按现行标准、规范和指南,实施交通标志、标线、护栏、视线诱导及警示等交通安全设施,不满足的需完善后达到标准和

规范的要求。同时里程碑、百米桩按照新的线位规划桩号实施，避免重复建设。

六、有关要求。

严格按照《重庆市普通国省干线公路改造工程管理办法》(渝交委发〔2011〕27号)和《重庆市交通局关于进一步加强普通国省道建设管理的通知》(渝交路〔2021〕71号)的规定组织实施，注重生态环保，做好原路路面材料的回收和循环利用，加强工程进度、质量、安全及资金管理，确保项目保质保量按时完成。

此复

重庆市潼南区交通局

2021年9月8日

重庆市潼南区交通局

2021年9月8日印发