

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2020〕179号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区桂林街道高何社区1社和八角村通 畅工程建设项目施工图设计文件的批复

潼南区桂林街道办事处：

你单位《关于对高何社区和八角村通畅工程施工图和设计图纸审核的函》（桂林街道〔2020〕119号）收悉，经我局组织专家审查。现批复如下：

一、原则同意贵州五冶建筑设计有限责任公司编制的施工图设计文件。

二、潼南区桂林街道高何社区1社和八角村通畅工程建设项目



目位于桂林街道高何社区和八角村，总里程 3.68 公里。1.高何社区：主路“肖家祠堂-潘朝述”长 2.48 公里，支路“龙王庙-刘文武” 0.14 公里、“龙王庙后坡-屈开兴家” 0.27 公里、“楠木湾垭口黄角村-高泽辉” 0.57 公里，共计 3.46 公里，路面宽度 4.0 米，厚 0.2 米，路面结构采用 C30 水泥混凝土，结合本项目具体情况进行交通工程沿线设施设计；2.八角村：合安高速拆迁居民安置点，共计 0.22 公里，路面宽度 5.0 米，厚 0.2 米，路面结构采用 C30 水泥混凝土，5cm 碎石调平层，结合本项目具体情况进行交通工程沿线设施设计。建设内容包括路基工程、路面工程、交安设施工程。

三、施工图设计清单预算：桂林街道高何社区 1 社和八角村通畅工程建设项目施工图设计文件清单预算总金额 254.8902 万元。

四、施工工期：3 个月。

希接文后，请尽快做好各项工作，办妥相关手续。

此复。

重庆市潼南区交通局

2020 年 7 月 13 日

重庆市潼南区交通局

2020 年 7 月 13 日印发

